Comune di Cazzago S. Martino
Provincia di Brescia

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA ANNO 2018
I STRALCIO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Cazzago San Martino, 09/05/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	**ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA** Oneri specifici per la sicurezza come meglio dettagliati nel piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto. **euro (millecinquecento/00)**	cadauno	1´500,00
Nr. 2 002	**TAGLIO DI BITUMATURA** Taglio di bitumatura eseguito con mezzi meccanici, compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (uno/20)**	m	1,20
Nr. 3 003	**FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE** FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a deposito,(escluso l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 3, anche in presenza di chiusini, compresa la pulizia dei cigli stradali, la rimozione degli strati di terra, compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (tre/20)**	m2	3,20
Nr. 4 004	**ACCESSO ALLE DISCARICHE** Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700): macerie derivanti da attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04) **euro (dodici/00)**	m3	12,00
Nr. 5 005	**PULIZIA DEL PIANO DI POSA** PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta, compresa la pulizia dei cigli stradali, la rimozione degli strati di terra, compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (zero/45)**	m2	0,45
Nr. 6 006	**EMULSIONATURA** EMULSIONATURA bituminosa al 50% di bitume 180/200, su strati esistenti, in ragione di 0.80 kg al m2, compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (zero/65)**	m2	0,65
Nr. 7 007	**BINDER** BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio, con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n . 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; pezzatura fino a 20mm, compreso stesa e rullatura fino a chiusura, compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (sei/50)**	m2	6,50
Nr. 8 008	**TAPPETO D' USURA** TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100 - 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n . 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm. Compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (quattro/80)**	m2	4,80
Nr. 9 009	**RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI** Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (di qualsiasi dimensione) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 15, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche, compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (sessanta/00)**	cad.	60,00
Nr. 10 010	**SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCIA** Realizzazione a nuovo di segnaletica orizzontale costituita da striscia bianca, gialla o azzurra della larghezza di cm 12 in conformità al D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e s.m.i. e con livelli di visibiltà corrispondenti alla norma UNI EN 1436. Compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (zero/55)**	m	0,55
Nr. 11 011	**SEGNALETICA ORIZZONTALE - FASCE** Realizzazione di segnaletica orizzontale costituita da qualsiasi segno (fasce di arresto, zebrature, frecce, scritte ed altri simboli) diverso dalla striscia bianca o gialla avente larghezza di cm 12 o 15, con livelli di visibiltà corrispondenti alla norma UNI EN 1436. Compreso ogni onere necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. **euro (cinque/00)**	m2	5,00

Cazzago San Martino, 09/05/2018

Il Tecnico