ALLEGATO "C"

Comune di Cazzago S. Martino
Provincia di Brescia

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA ANNO 2018
I e II STRALCIO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale.

CANTIERE: strade varie, Cazzago S. Martino (Brescia)

Cazzago S. Martino, 09/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA CORNA CLAUDIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto Archini Pierpaola)

GEOMETRA CORNA CLAUDIO
VIA SERADINA 3
25040 CORTE FRANCA (BS)
Tel.: 0306342780 - Fax: 0309884456
E-Mail: studioclaudiocorna@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 001	Nolo cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione, salvataggio ecc. comprese i cartelli luminosi dove necessario. PER OGNI STRALCIO		30,00			30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	3,65	109,50
2 002	Posizionamento di opportuna segnaletica per la deviazione del traffico, cartelli stradali ed indicazioni percorso alternativo. PER OG NI STRALCIO		6,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	30,00	180,00
3 004	Quota parte costo dei DPI dei lavoratori per l'opera in oggetto. per ogni lavotare previsto nel cantiere, PER OGNI STRALCIO		6,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	45,00	270,00
4 003	Nolo di impianto semaforico per la gestione del traffico a senso unico alternato. Il nolo si intende per tutta la durata del cantiere PER OGNI STRALCIO		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	373,10	373,10
5 006	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolre tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione PER OGNI STRALCIO		30,00			30,00		
	SOMMANO m/mese					30,00	4,50	135,00
6 007	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di mt.2, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione PER OGNI STRALCIO		100,00			100,00		
	SOMMANO m/mese					100,00	0,75	75,00
7 005	Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti fissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiedi di cm.20 di altezza, compreso il ontaggio e la successiva rimozione PER OGNI STRALCIO		30,00			30,00		
	SOMMANO m/mese					30,00	0,70	21,00
8 008	MOVIERE PER OGNI STRALCIO		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	336,40	336,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´500,00
	T O T A L E euro							1´500,00
	A RIPORTARE							1´500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´500,00
	Cazzago S. Martino, 09/05/2018 **Il Tecnico** ----------							
	A R I P O R T A R E							